




Schnitt A-A






Schnitt B-B




OG



EG



Ansicht v. vorne links



Ansicht v. hinten rechts

Containerliste				
NR.	Containertyp	Containerlänge	Containerbreite	Containerhöhe
1	Qualitätsallrounder	6055 mm	2435 mm	2890 mm
2	Qualitätsallrounder	6055 mm	2435 mm	2890 mm
3	Qualitätsallrounder	6055 mm	2435 mm	2890 mm
4	Qualitätsallrounder	6055 mm	2435 mm	2890 mm
5	Qualitätsallrounder	6055 mm	2435 mm	2890 mm

Leistungsbedarf Eigenverbrauch ca.


Anzahl	Name	KW	Gesamt KW
3	Deckenlampe 60 W	0,060	0,180
6	E-Heizung 2 KW	2,000	12,000
1	Feuchtraumleuchte 1x58 W	0,058	0,058
2	Frostwächter 500 W	0,500	1,000
1	Kleinküche mit Hängeschrank	5,000	5,000
2	Untertischgerät	2,000	4,000
1	Wandspeicher 30 L, 2 KW	2,000	2,000
8	Wannenleuchte 1x58 W	0,058	0,464
24			24,702

Containerausführung:
- Stromeingang 400V 32A
- Containeranlage ist mit div. Lichtschalter und div. Steckdosen ausgerüstet!
- ELT - Rahmen hinten

sonstiges:
- Podest & Vordach schematisch dragstellt
- RAL 7032 Kieselgrau
- Treppenanlage schematisch dargestellt

neu

1:100



Diese Unterlage und ihr Inhalt sind unser geistiges Eigentum. Sie darf nicht ohne unsere schriftliche Genehmigung vervielfältigt, unbefugten Dritten zur Einsicht überlassen oder sonstwie mitgeteilt werden oder zu anderen Zwecken, als sie dem Empfänger anvertraut ist, benutzt werden. Sie ist auf Verlangen zurückzugeben.

Bauherr / Auftraggeber
remex Coesfeld GmbH

Planverfasser
CDM Smith
CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3 - 5
44793 Bochum
tel: 0234 68775-0
fax: 0234 68775-10
bochum@cdmsmith.com
cdmsmith.com

Projekt
Errichtung der Deponie Klasse I Dülmen Rödder

Titel
Containeranlage

Datum
18.08.2015
Entwurfsverfasser
M. Schmidt

Antragsteller	Gez.	Bearb.	Phase	Projekt-Nr.	Maßstab	Anlage
Datum	08/2015	08/2015	GP	65233	1:100	6.7
Name	Vet	Sit		Bericht-Nr.		
Dateiname	65233D26.DWG					