Kreis Coesfeld - 66 Straßenbau und -unterhaltung

Baumaßnahme: K 1, Abschnitt 4-7, Havixbeck



Grunddaten:			
Bedeutung im Straßennetz:	Die K 1, AN 4 – 7 dient als direkte Verbindung Havixbeck – Münster und dem überörtlichen Verkehr aus Billerbeck / Rosendahl als Verbindung nach Münster.		
Bauklasse:	Als Hauptverkehrsstraße ist die K 1 in die Bauklasse III einzustufen. Der vorhandene Aufbau entspricht nicht den Anforderungen dieser Bauklasse.		
Verkehrsbelastung:	3.721 $^{FZ}/_{24H}$ (Zählung 2005)	Gesamtlänge:	4,264 km
Radweg:	Radweg vorhanden	vorh. Breite:	ca. 7,50 m

Zustand der Straße:	
Mängel:	Mangelnde Griffigkeit, Spurrinnen und Risse Im Bereich des Radweges sind punktuelle Schadstellen vorhanden.

Vorgesehene Maßnahmen:	
Sanierungsvariante:	Deckenerneuerung im Hocheinbau und punktuell im Tiefeinbau Punktuelle Sanierung des Radweges und Abdichtung des Brückenbauwerks
vorgeseh. Aufbau	3,5 cm Splittmastixasphalt, 8 cm Asphaltbinder
Länge der Baustrecke	4,264 km
Kosten:	ca. 820.000 EUR
Umsetzung	2008