

Anlage 3:

Hinweis der Verwaltung:

Flachdach-, Fassaden- und energetische Sanierung am Pictorius Berufskolleg

1. behindertengerechte Ausstattung des Schulgebäudes

Der Umbau des vorhandenen Lastenaufzuges zu einem beh.-gerechten Aufzug gemäß DIN-EN-81-70, Typ 3, ist als Einzelmaßnahme über die allgemeine Bauunterhaltung im HH 2015, mit einem Ansatz von 50.000,00 €, veranschlagt und als gesichert anzusehen.

1.2.- beh.-gerechte WC-Anlagen

Zusätzlich zu dem vorh. beh.-gerechten WC in der Sporthalle wird mit der Sanierung der WC-Anlage im Schulgebäude ein weiteres, behinderten-gerechtes WC errichtet. Die Kosten sind in der energetischen Gesamtsanierung veranschlagt und die Umsetzung erfolgt in den HH-Jahren 2015/2016.

2. Energetische Sanierung Verwaltungstrakt

Im Jahr 2014 wurde der Verwaltungstrakt saniert.

Zu den ausgeführten Arbeiten gehörten u.a.:

- Dämmung der Brüstungselemente in allen Räumen
- Sanierung und Dämmung der Decke in allen Räumen
- Austausch der alten Beleuchtung im gesamten Verwaltungstrakt
- Einbau einer Heizungssteuerung im Lehrerzimmer /Schulleiterbüros/Sekretariat

3. Fassadensanierung

Kostenschätzung für die Sanierung der Betonvorhangfassade am Schulhauptgebäude (ohne Werkhalle/Sporthalle) wurde im Jahr 2010 durchgeführt:

- Demontage der vorhandenen Betonfertigteile
- Ausführung der Fassade als hinterlüftete Faserzementfassade (Beispiel berufsbildende Schule Oldenburg)

Geschätzte Kosten (2010) ca. 2.045.000,- €