UNTERSUCHUNG KREISHAUS COESFELD

UNTERSUCHUNG KREISHAUS COESFELD

Aufstockung des Kreishauses

- Erweiterungsvariante 1
- Erweiterungsvariante 2

Erweiterungsbau des Kreishauses

- 1. Bauabschnitt
- 2. Bauabschnitt

AUFSTOCKUNG DES KREISHAUSES
ERWEITERUNGSVARIANTE 1


VARIANTE 1
AUFSTOCKUNG 2.OG

Variante 1 - Aufstockung 2.OG







BGF 360m²

18-32 AP

Achtung: Beeinträchtigung aller angrenzenden Bauteile während der Umbaumaßnahme.

Variante 1 – Aufstockung 2.OG







BGF 360m²

Max. 19 AP (Variante Kombibüro)

Achtung: Beeinträchtigung aller angrenzenden Bauteile während der Umbaumaßnahme.

AUFSTOCKUNG DES KREISHAUSES
ERWEITERUNGSVARIANTE 2


VARIANTE 2
AUFSTOCKUNG 3.OG

Variante 2 - Aufstockung 3.OG







BGF 490m²

16-28 AP

Achtung: Beeinträchtigung aller angrenzenden Bauteile während der Umbaumaßnahme.

BOCK NEUHAUS PARTNER
Architekten-Ingenieure-Consultants

ERWEITERUNGSBAU DES KREISHAUSES
BAUABSCHNITT 1

Lageplan

BOCK NEUHAUS PARTNER
Architekten-Ingenieure-Consultants


ERWEITERUNGSBAU BAUABSCHNITT 1

3 Geschosse

BGF 990m²
36- 54 AP
(12-24 AP je Geschoss)



BOCK NEUHAUS PARTNER
Architekten-Ingenieure-Consultants


ERWEITERUNGSBAU BAUABSCHNITT 2



3 Geschosse

1.BA:
BGF 990m²
36- 54 AP
(12-24 AP je Geschoss)

2.BA:
BGF 570m²
27-36 AP
(9-12 AP je Geschoss)

Gesamt (1.+2.BA)
BGF 1560m²
69-80 AP
(20-28 AP je Geschoss)



AUFSTOCKUNG Variante 1:

BGF 360m²
15-19 AP
in Einzel oder Doppelbüros
Kosten: ca. 1.420.000 €



AUFSTOCKUNG Variante 2:

BGF 490m²
16-17 AP
in Einzel oder Doppelbüros
Kosten: ca. 1.830.000 €



ANBAU (BA1):

BGF 990m²
36- 54 AP
in Einzel oder Doppelbüros
Kosten: ca. 3.120.000 €



ANBAU (BA1 + BA2):

BGF 1560m²
69- 80 AP
in Einzel oder Doppelbüros
Kosten: ca. 4.910.000 €

VIELEN DANK