



**Grunddaten:**

Verkehrsbelastung:	2.028 <sup>KFZ</sup> /24H / SV = 3,7 %	Zustand (2021)	6
Gesamtlänge:	1,312 km	vorh. Breite:	5,40 (4,40) m
Radweg:	Kein Radweg vorhanden	Bauklasse	1,8

**Beschaffenheit der Straße und Notwendigkeit der Maßnahme:**

Der Abschnitt 3 der Kreisstraße 11 liegt südlich von Nottuln zwischen der K 11 AN 2 und der B 525. Die Strecke weist erhebliche Straßenschäden wie Spurrinnen, Unebenheiten und Ausbrüche auf. Baugrunduntersuchungen haben ergeben, dass der vorh. bituminöse Aufbau nicht den Anforderungen der o.g. Bauklasse entspricht.

**Vorgesehene Maßnahme:**

Maßnahme:	Deckenerneuerung im Hocheinbau	Baustreckenlänge:	1,312 km
gepl. Aufbau	bit. Vorprofilierung / Armierungsgitter / 8 cm Asphalttragschicht / 4 cm Asphaltbeton	Umsetzung:	2026
		Baukosten:	ca. 0,5 Mio. €

**Auswirkungen auf das Anlagevermögen:**

Buchwert zum 31.12.2023	Sonderposten zum 31.12.2023	Abschreibung jährlich bisher	Herstellungskosten + 10% akt. Eigenleist.	Buchwert zur Verkehrsfreigabe (31.12.2026)	Abschreibung jährlich neu
38.301 €	26.044 €	5.107 €	ca. 0,55 Mio. €	ca. 0,57 Mio. €	ca. 12.700 €