

## Zusammenfassung zum Bauprojekt: Radweg K13 in Billerbeck

### Situation: Radwegausbau neben vorhandenen Baumbestand

Die Ihnen zur Verfügung stehenden Tabellen beinhalten die Baumkontrolle mit einer Handlungsempfehlung unsererseits, sowie die Einteilung der Bäume in 4 Kategorien wie im LV beschrieben. Zu den einzelnen Kategorien sind Pflegeanweisungen beschrieben worden. Jede Kategorie wurde durch theoretisches Wissen und einer Ortsbegehung erstellt. Es kann zu jeder Zeit dazu kommen, dass auch bei einer Kategorie 3 eine Wurzel auftauchen kann. Wichtig ist, dass zum Zeitpunkt der Ausführung eng mit der Firma Baumdienst Lerche zusammengearbeitet wird. Wir als Fachfirma können zu jeder Zeit mit einer passenden Lösung Hilfe leisten. Kommt es zu Wurzelverletzungen jeglicher Art, müssen diese schnellstmöglich behandelt werden. Eine Verdichtung des Baumumfeld darf zu keiner Zeit geschehen. Bäume, bei denen mit Wurzeln zu rechnen ist, sollte die Baumkrone im Vorfeld um ca. 10% eingekürzt werden. Der beste Zeitpunkt für so einen Schnitt ist nach dem Laubabfall. Durch den Schnitt ist der Baum um ein vielfaches vor Windbelastungen geschützt und auch die Wurzeln haben im Folgejahr weniger Blattmasse zu versorgen. Bei der Baumaßnahme sollte zudem auf das Lichtraumprofil zur Feldseite geachtet werden. Herunterhängende Äste können hierbei schnell beschädigt werden. In diesem Fall sollte auch hier im Vorfeld das Lichtraumprofil angehoben werden.

Sollten sich weitere Fragen ergeben, so stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß

Patrick Lerche