



Grunddaten:

Verkehrsbelastung:	607 KFZ/24h / SV = 8,2 %	Zustand (2021)	5
Gesamtlänge:	2,386 km	vorh. Breite:	4,00 – 4,50 m
Radweg:	Radweg nur im Bereich der Aa-Brücke (150 m) vorh.	Bauklasse	1,0

Beschaffenheit der Straße und Notwendigkeit der Maßnahme:

Die K 72 AN 1 verbindet die Landstraßen L 550 (Havixbeck-Laer) und L 506 (Billerbeck-Altenberge). 2019 wurde mit der Erneuerung des Brückenbauwerkes über die Steinfurter Aa bereits ein Teilabschnitt (325 m) der K 72 ausgebaut. Der Zustand der Anschlussbereiche wurde auf Grund der Schädigung (Spurrinnen, Unebenheiten, Risse) als mangelhaft eingestuft. Aufgrund der schmalen Fahrbahn soll zunächst die Asphaltschicht aufgenommen und dann lagenweise wieder aufgebaut werden.

Vorgesehene Maßnahme:

Maßnahme:	Vorh. Asphaltschichten entfernen und neu einbauen.	Baustreckenlänge:	2,050 km
gepl. Aufbau	bit. Vorprofilierung / Armierungsgitter/ 8 cm Asphalttragschicht / 4 cm Asphaltbeton	Umsetzung:	2028
		Baukosten:	ca. 0,7 Mio. €

Auswirkungen auf das Anlagevermögen

Buchwert zum 31.12.2023	Sonderposten zum 31.12.2023	Abschreibung jährlich bisher	Herstellungskosten + 10% akt. Eigenleist.	Buchwert zur Verkehrsfreigabe (31.12.2028)	Abschreibung jährlich neu
179.596 €	122.028 €	11.973 €	ca. 0,77 Mio. €	ca. 0,89 Mio. €	ca. 19.700 €